Committente

Lavori di

Esecutore

ELENCO PREZZI

N.	Codice		Descrizione	U.M.	Prezzo
	18.09.006*		**Sistemazioni in quota di pozzetti stradali a seguito di ripavimentazione stradale. Sono compresi: la rimozione di chiusini o caditoie; l'elevazione delle pareti con mattoni pieni o getto di calcestruzzo; la riposa in opera dei chiusini o caditoie precedentemente rimossi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.**		
1	**18.09.006***	**001**	Per chiusini con telaio di dimensioni interne fino a cm 70x70	cad	**108,52**
	19.13.011		**Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante particolare macchina fresatrice per spessori di pavimentazione compresi fra 1 e 20 cm, compreso la rimozione parziale del materiale fresato, il trasporto a discarica e quanto altro occorra per avere il lavoro compiuto. Compresa, ove necessario,la pulizia del piano fresato.**		
2	**19.13.011**	**001**	Per spessore fino a cm 7,00	m²xcm	**0,70**
3	**19.18.032**		Cordolo prefabbricato in calcestruzzo vibrato. Cordolo in calcestruzzo vibrato, prefabbricato, dosato a kg 350 di cemento normale della sezione minima di cm² 300, posto in opera perfettamente allineato e giuntato su massetto di calcestruzzo a kg 200 di cemento normale di spessore non inferiore a cm 10 (dieci) ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	m	**18,23**
4	**Np1**		Stesa di conglomerato bituminoso come da analisi prezzi allegato al presente computo metrico	mq	**0,71**
5	**NP2**		fornitura di conglomerato bituminoso tappeto come da analisi prezzo allegato al computo metrico	Tonnellate	**56,00**
6	**np3**		Mano d'Attacco da eseguirsi con emulsione bituminosa	mq	**0,50**
7	**np4**		Fornitura di conglomerato bituminoso bynder chiuso	Tonnellate	**50,00**

==========
==========
==========