

## **INTERVENTI VIALE GRAMSCI, VIALE DON MINZONI E PIAZZA ROMA**

### **I° - SISTEMAZIONE RETE FOGNARIA DI VIALE DON MINZONI**

#### Stato di fatto

Il disfacimento naturale della cunetta sinistra di Viale Don Minzoni (salendo) ha scoperto una tubazione in plastica la quale è stata danneggiata in più punti dagli automezzi.

La rottura di tale scarico (e forse di altri) determina la fuoriuscita di acque, di cui non si conosce con certezza l'origine ma solo il cattivo odore che si accumulano in diversi punti formando pozze maleodoranti frequentate da insetti e ratti.

Considerato che la presenza di acqua lungo la cunetta di viale Don Minzoni si accentua notevolmente nel periodo di apertura delle scuole limitrofe (Liceo Scientifico e Istituto Magistrale), si può dedurre che tale tubazione, e/o altre non accertate in loco, potrebbero essere collegate ai servizi igienici di tali scuole: occorre pertanto esaminare lo schema della rete fognaria comunale.

E' facile comprendere come lo scarico delle acque a cielo aperto sia privo di ogni requisito igienico - sanitario, oltre ad essere intollerabile dai residenti per l'odore sgradevole e per la proliferazioni di certe specie di animali (insetti vari, ratti, vipere, serpi, ecc.).

#### Tipologia dell'intervento:

Al momento si rende necessario la sostituzione della tubazione scoperta e rotta e la ricopertura della stessa con un massetto in calcestruzzo.

In occasione di tale operazione è necessario verificare la presenza di altre tubazioni rotte.

#### Preventivo di spesa:

Scavo e reinterro	£. 2.000.000
Tubazione	£. 500.000
Massetto in calcestruzzo	<u>£. 1.000.000</u>
Totale	£. 3.500.000

### **II° - MANUTENZIONE FOGNE E MARCIAPIEDI DI VIALE GRAMSCI**

#### Stato di fatto:

I chiusini di Viale Gramsci sono spesso otturati dalle foglie degli alberi, dagli aghi di pino e da carta; la strada medesima è sprovvista di cunette laterali e di un marciapiede adeguatamente rialzato rispetto alla via pubblica.

Quanto sopra impedisce la raccolta delle acque piovane che invece di essere convogliate nella fognatura comunale scaricano nelle proprietà private contigue alla strada (lato distributore) allagando i cortili e provocando infiltrazioni di acqua nei locali interrati, oltre a rendere impraticabili i marciapiedi in alcuni periodi dell'anno.

#### Tipologia dell'intervento:

Gli interventi di eseguire comprendono la realizzazione di cunette lungo Viale Gramsci e la realizzazione di un marciapiede adeguatamente rialzato rispetto al piano della strada.

Naturalmente tutto questo avrebbe significato solo se accompagnato da una scrupolosa e periodica pulizia della strada, dei marciapiedi e dei chiusini.

Preventivo di spesa:

- disfacimento dei marciapiedi	£. 4.500.000
- realizzazione cordolo stradali	£. 6.000.000
- sottofondo marciapiedi	£. 3.000.000
- pavimentazione marciapiedi	<u>£.10.000.000</u>
Totale	£.23.500.000

**III° - MANUTENZIONE VERDE COMUNALE E PRIVATO CONTIGUO A VIA GASPARINI, VIALE GRAMSCI E PIAZZALE ROMA**

Stato di fatto:

Le aree a verde comunale e privato contigue a Viale Gramsci, Via Gasparini e Piazzale Roma sono in un evidente stato di abbandono da diversi anni; su tali aree è presente un'abbondante vegetazione arbustiva ed erbacea che sta causando la proliferazione di alcune specie di animali dannosi per la salute pubblica (insetti, acari, ratti, serpi, vipere, ecc.); inoltre questa situazione pregiudica un minimo di decoro dell'area.

La manutenzione dell'area a verde pubblico, sottostante a piazzale Roma, oltre a migliorare lo stato igienico e decorativo dell'area consentirebbe di recuperare uno dei pochissimi giardini della città (di cui essa è priva nelle nuove aree urbanizzate) per scopi ricreativi e sportivi.

Questo genere di intervento dovrà essere realizzato contemporaneamente alla manutenzione del verde privato limitrofo, altrimenti avrebbe un modesto risultato.

Tipologia dell'intervento:

- Taglio di erba;
- Sfoltimento alberi e arbusti;
- Potatura alberi e arbusti;
- Cunette per raccolta acque.

Gli interventi descritti sono molto semplici da realizzare e richiedono ridotte risorse economiche, l'area in esame potrebbe essere in futuro migliorata realizzando alcune piantumazioni e un arredo urbano (panchine, illuminazione, percorsi pedonali, cestini porta-rifiuti, ecc.)

Preventivo di spesa:

- Manodopera	£. 3.300.000
- Noleggio mezzi	£. 1.500.000
- Materiale vario	<u>£. 200.000</u>
Totale	£. 5.000.000

L'importo calcolato riguarda esclusivamente la manutenzione del verde pubblico sottostante a piazzale Roma.

#### **IV° - MANUTENZIONE ALBERATURE STRADALI (VIALE GRAMSCI)**

I tagli che si osservano in giro per la città sono tecnicamente scorretti, sgradevoli da un punto di vista estetico e nocivi alla sopravvivenza delle piante.

Attualmente la maggior parte delle piante vengono potate lasciando una o due grosse e lunghe branche verticali che oltre a causare uno sviluppo disarmonico e stentato della vegetazione, compromettendo la vita delle stesse, accentua il pericolo che possano essere divelte a causa del proprio peso, dalla neve e dal vento.

La potatura deve essere eseguita per rimuovere i rami pericolanti e malati ed i rami che eventualmente ostacolano la circolazione, il tutto nel rispetto della forma naturale della chioma. Tali interventi devono essere periodici e non effettuati successivamente alle nevicate e ai forti venti, quando hanno già causato danni alle cose.

Nel lungo periodo una corretta potatura consentirà di ridurre i costi (per le operazioni di taglio, per i danni alle cose e per i continui interventi dei vigili) e di creare un verde sano ed armonioso.

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Preso in esame il suesteso documento, presentato dal consigliere Lorenzo Rossi del Gruppo consigliere "Polo per Urbino" in data 13.8.1999

#### **APPROVA**

le proposte più sopra riportate in ordine agli interventi da realizzare in Viale Gramsci, Viale Don Minzoni e Piazza Roma e gli indirizzi e le indicazioni al riguardo formulati, e conseguentemente

#### **IMPEGNA**

Il Sindaco e la Giunta:

- a) a provvedere alla sistemazione della rete fognaria di Viale Don Minzoni ed agli interventi di manutenzione del verde comunale e privato contiguo a Via Gasparini, Viale Gramsci e Piazzale Roma;
- b) a predisporre i progetti e gli atti occorrenti per la realizzazione degli interventi di manutenzione di fogne e marciapiedi di Viale Gramsci;
- c) ad impartire all'Ufficio Tecnico Comunale le opportune direttive da osservarsi per la manutenzione delle alberature;  
a riferire al Consiglio Comunale, in tempi ragionevolmente brevi, circa lo stato di avanzamento delle iniziative e dei provvedimenti attuati al riguardo.